

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ»

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η επισκευή των παλαιών ασφαλτικών οδοστρώματων στα σημεία που έχουν υποστεί καθιζήσεις – ρηγματώσεις κλπ.

Προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

- 1) Τομή με ασφαλτοκόπτη του κατεστραμμένου τμήματος του ασφαλτικού οδοστρώματος.
- 2) Εκσκαφή και αποξήλωση του κατεστραμμένου ασφαλτικού οδοστρώματος.
- 3) Κατασκευή επιχώματος με υλικά κατηγορίας Ε4 όπου υποδειχθεί από την επίβλεψη.
- 4) Κατασκευή βάσης από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρώματων από ασύνδετα αδρανή υλικά", σε δύο στρώσεις (συμπετυκνωμένο πάχος κάθε στρώσης 0,10 μέτρα).
- 5) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σε οιοδήποτε μέγεθος κατεστραμμένες ασφαλτικές επιφάνειες σε οδούς των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λαρισαίων, οι οποίες θα υποδεικνύονται από τον επιβλέποντα.

Θα τηρηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σ' όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ. 778/80 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού».

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 30.000,00 € και αναλύεται ως εξής :

1) Δαπάνη εργασιών	24.390,24 €
2) Δαπάνη Φ.Π.Α.	5.609,76 €

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τον Νόμο 3669/08 Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων.

Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών θα καλυφθεί από ΕΑΤ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08, και το Π.Δ. 171/87

